

บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบลแม่อ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ปากกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 375.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร หนา 0.08 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2566

แบบ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

เลขที่แบบ

แผ่น

ข้อ่งที่ 1 ลำดับที่	ข้อ่งที่ 2 รายการ	ข้อ่งที่ 3 ปริมาณ	ข้อ่งที่ 4 หน่วย	ข้อ่งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อ่งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อ่งที่ 7 ราคารวม		หมายเหตุ
							ราคารวมต่อหน่วย	ราคารวม	
1	หมวดงานคอนกรีตอาคารหนา 0.08 ซม.								
	1.1 งานฉาบฉวย	337.50	ตร.ม.	1.33	448.88	1.3563	608.81	608.81	
	1.2 ขุดเปิดหน้าดิน	50.63	ลบ.ม.	71.02	3,595.13	1.3563	4,876.08	4,876.08	
	1.3 ถมดินเสริมปรับระดับ	32.00	ลบ.ม.	60.00	1,920.00	1.3563	2,604.10	2,604.10	
	1.4 คอนกรีตอาคาร	337.50	ตร.ม.	367.93	124,177.42	1.3563	168,421.84	168,421.84	รวมไม้แบบ
2	งานอื่นๆ								
	2.1 งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	90.00	เมตร	88.56	7,970.40	1.3563	10,810.25	10,810.25	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต Dia 0.30 เมตร	93.00	ท่อน	842.73	78,373.89	1.3563	106,298.51	106,298.51	
	2.3 งานเหล็กเสริม	960.64	กก.	33.72	32,390.38	1.3563	43,931.07	43,931.07	
	ยอดยกไป				216,485.72	1.3563	293,619.59	337,550.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 279/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมค่างานต้นทุน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางนิชกานต์ สีนานัท)

รองปลัด อบต.แม่อ้อ

ตัวอักษร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวรรณ โยปินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมาสิทร์ แดงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ