


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	เจาะบ่อบาดาล		
ปริมาณงาน	ความลึกไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ตั้งโครงการ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 ก.ค. 67		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	438,865.45		438,865.45	
2	งานประสานปากบ่อบาดาล	31,400.00	1.3091	41,105.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,971.19	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			479,900.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง 342/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567


 ประธานกรรมการ
 (นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)
 ปลัด อบต.แม่ฮ้อ


 (นางนิภาพร ศรีวงศ์)
 นักทรัพยากรบุคคล


 (นายมาพิศร์ แต่งทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

 (นายธีระพงษ์ เฟื่องกา)
 นายก อบต.แม่ฮ้อ

รายการประมาณการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ที่ตั้งโครงการ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 ตำบลแม่ฮ่อง อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบเลขที่
 ประมาณการวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
 ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด \varnothing 6" ความลึก 125.00 เมตร					
	1.1 งานหยั่งธรณีพินิกส์ในหลุมเจาะ (E-log)	1	จุด	4,122.85	4,122.85	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
	1.2 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing 6" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ประเภท 2	125	เมตร	2,883.85	360,481.25	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
	1.3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Test 10 Hr.)	1	บ่อ	9,531.35	9,531.35	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
	1.4 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตย.	1,350.00	1,350.00	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
	1.5 งานติดตั้งฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลชนิดเหล็ก	1	ชุด	2,880.00	2,880.00	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
	1.6 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซัมเมิสซิเบลขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส	1	เครื่อง	60,500.00	60,500.00	อัตราค่างานต่อหน่วยสำนักงานฯ ร.ค.66
คิดเป็นค่างาน					438,865.45	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้างบ้าน

บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 911007

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17	ท่อน	1,836.45	312.20	}	312.20		
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	0.17	ท่อน	3,055.14	519.37		519.37		
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00	ตัว	374.00	374.00		374.00		
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00	ตัว	140.00	280.00		280.00		
5	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	87.50	262.50		262.50		
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	275.50	551.00		551.00		
7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00	ตัว	327.00	327.00		770.00	1,097.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	327.00	327.00		327.00	327.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	835.00	835.00		835.00	835.00	
10	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00		995.00	995.00	
11	น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2"	4.00	ตัว	10.00	40.00		40.00	40.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00	แผ่น	24.00	24.00		24.00	24.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	12.00	12.00		12.00	12.00	
14	ทำเกลียว	9.00	จุด		0.00	10.00	90.00	90.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32	ลบ.ม.	1,920.56	614.58	419.00	134.08	748.66	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	23.78	261.58	3.60	39.60	301.18	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	150.00	ม.	27.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	รวมยอดยกไป				9,785.23		1,033.68	10,818.91	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้างบ้าน

บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 911007

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			9,785.23		1,033.68	10,818.91	
18	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Dia 2"	22.00 ท่อน	201.87	4,441.14	60.00	1,320.00	5,761.14	
19	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้น 13.5	22.00 อัน	24.00	528.00			528.00	
20	ข้อต่อตรงเกลียวใน ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้น 13.5	22.00 อัน	47.00	1,034.00			1,034.00	
21	ข้องอ PVC 90 ม-ม dia 2" ชั้น 13.5	5.00 อัน	34.12	170.60			170.60	
22	ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้น 13.5	3.00 อัน	22.43	67.29			67.29	
23	เทปพันเกลียว	10.00 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
24	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	10.00 กป.	126.17	1,261.70			1,261.70	
25	ท่อร้อยสาย PVC เหลืองขนาด dia 3/4" + ข้อต่อ	10.00 ท่อน	31.00	310.00			310.00	
26	สาย VCT ขนาด 2.5x3 (1 ม้วน ยาว 100 เมตร)	2.00 ม้วน	4,380.00	8,760.00	1,300.00	2,600.00	11,360.00	
	รวมเงิน			26,477.96		4,953.68	31,431.64	
	คิดเป็นเงินค่างาน					4,953.68	31,400.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ